

Załącznik
do Ogłoszenia
Prezesa Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie naboru kandydatów na najemców lokali komunalnych
w ramach programu „Mieszkanie za remont” – III edycja.

**Wykaz
lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu w ramach programu „Mieszkanie za remont” - III edycja.**

L.p.	Adres	Powierzchnia użytkowa Pu, mieszkalna Pm	Opis lokalu	Zakres remontowy	Szacunkowy koszt remontu	Uwagi	Terminy oględzin lokalu
1.	ul. K. Pułaskiego 24E/9	Pu 66,61 m ² Pm 48,07 m ²	2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, instalacja (c.o., c.w., z.w.)	<ul style="list-style-type: none"> • przygotowanie ścian i sufitów (wyrównanie tynków, szpachlowanie, gruntowanie), malowanie ścian i innych elementów wyposażenia (ościeżnic, grzejników, rur, kratki), • zabudowa 2 naswietli otworów drzwiowych oraz okna wewnętrznego z wykonaniem szkieletu, stalowego, izolacji z wełny, wypełnienia wełną i obudowy z płyt g-k, • wykonanie nowej posadzki: w łazience terakota lub gres antypoślizgowy wraz z cokolikami na ścianach, w przedpokoju, pokojach i kuchni z paneli wraz z podkładem, listwowanie, w kuchni panele wodoodporne, • montaż 3 nowych skrzydeł drzwi wewnętrznych wymiana zawiasów w ościeżnicy lub wymiana ościeżnicy, • montaż 3 szt. podokienników z profili PVC, • montaż 3 nawiewników, • sprawdzenie i udrożnienie przewodów wentylacyjnych, montaż nowych kratki wentylacyjnych, • wykonanie nowej podtynkowej instalacji z.w., c.w.u. i podejść odpływowych, • wymiana urządzeń sanitarnych wraz z osprzętem (sedes, wanna, baterie, syfony, zawory, zlewozmywak), • zakup i montaż kuchenki elektrycznej, • wymiana inst. elektrycznej wraz z osprzętem, montaż rozdzielnic mieszkaniowej, pomiar. 	<ul style="list-style-type: none"> • budowlane 32 020,27 zł • sanitarne 5 018,40 zł • elektryczne 10 618,64 zł 	Czas realizacji remontu do 4 miesięcy	21.06 (piątek) 9:00-9:30 Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635050 (87) 5635040

2.	ul. Chłodna 16/8	Pu 69,56 m ² Pm 51,57 m ²	2 pokoje, kuchnia, łazienka, instalacja (c.o., c.w., z.w.)	<ul style="list-style-type: none"> • demontaż podsufitki z płyt pilśniowych w kuchni oraz wykonanie nowych okładzin z płyt g-k pomiędzy belkami, malowanie farbami ogniochronnymi drewnianych belek sufitowych, • docieplenie ściany od strony poddaszy nieużytkowych wełną mineralną gr 10 cm z wykonaniem rusztu drewnianego oraz ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej, • przemurowanie wlotu do komina do przewodu wentylacyjnego, • przygotowanie ścian i sufitów: zerwanie tapet, wyrównanie tynków, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie innych elementów wyposażenia (malowanie ościeżnic, grzejników, rur, krutek, parapetów), • wykonanie nowej posadzki: w łazience terakota lub gres antypoślizgowy wraz z cokolikami na ścianach i ułożeniem podpłytkowej izolacji wodoszczelnej, w pokojach i kuchni wykonanie podłogi z paneli wraz z podkładem, listwowanie, w kuchni panele wodoodporne, • wymiana drzwi łazienkowych, łącznie z zawiasami w ościeżnicy lub wymiana ościeżnicy, wymiana lub odnowienie drzwi wewnątrzlokalowych, • wymiana 1 okna drewnianego na okno z profili pcv z zewnętrzną obróbką blacharską, • montaż 3 nawiewników, • sprawdzenie i udroźnienie przewodów wentylacyjnych, wymiana krutek wentylacyjnych, • wykonanie nowej podtynkowej instalacji z.w., c.w.u. i podejść odpływowych, • zakup i montaż nowej baterii wannowej, zaworów odcinających, wodomierza skrzydełkowego z przystosowaniem do zdalnego odczytu radiowego, • zakup i montaż kuchenki elektrycznej, • wymiana 1 wyłącznika prądu i 1 gniazda wtyczkowego podtynkowego, pomiary instalacji elektrycznej. 	<ul style="list-style-type: none"> • budowlane 35 120,27 zł • sanitarne 2 483,03 zł • elektryczne 2 084,97 zł 	Czas realizacji remontu do 6 miesięcy	<p style="text-align: center;">21.06 (piątek) 10:00-10:30</p> <p style="text-align: center;">24.06 (poniedziałek) 13:30-14:00</p> <p>Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635050 (87) 5635040</p>
----	------------------	--	---	---	--	---------------------------------------	---

3.	ul. Osiedle II bl. 12/35	Pu 24,70 m ² Pm 15,80 m ²	1 pokój, kuchnia, łazienka, instalacja (c.o., c.w., z.w.)	<ul style="list-style-type: none"> • przygotowanie ścian i sufitów: demontaż okładzin ścian i sufitów, szpachlowanie, uzupełnienie tynków, malowanie ścian i innych elementów (ościeżnicy, grzejniki, podokienniki, rury, drzwi wew.), • wykonanie nowej posadzki: w kuchni, przedpokoju i łazience terakota, w pokoju ułożenie paneli wraz z podkładem, listwowanie, • wymiana drzwi do łazienki, wstawienie nowych drzwi do pokoju i kuchni, • sprawdzenie i udrożnienie przewodów wentylacyjnych, montaż kratki wentylacyjnych w kuchni i łazience, • montaż 2 nawiewników, • wykonanie nowej podtynkowej instalacji z.w., c.w.u. i podejść odpływowych, • zakup i montaż kuchenki gazowej z butlą 11kg, • wymiana urządzeń sanitarnych: baterie, zlewozmywak, wanna, sedes, wodomierze z przystosowaniem do zdalnego odczytu radiowego, • wymiana inst. elektrycznej wraz z osprzętem, montaż tablicy licznikowej, rozdzielnic mieszkaniowej, wykonanie nowego przyłącza prądowego z szachtu na klatce schodowej do rozdzielnic mieszkaniowej, pomiary. 	<ul style="list-style-type: none"> • budowlane 14 624,77 zł • sanitarne 6 568,88 zł • elektryczne 3 593,32 zł 	Czas realizacji remontu do 4 miesięcy	<p style="text-align: center;">21.06 (piątek) 9:00-9:30</p> <p>Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635035 (87) 5635040</p>
----	--------------------------	--	--	--	--	---------------------------------------	---

4.	ul. T. Noniewiczza 81/5	Pu 34,96 m ² Pm 14,19 m ²	1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój, instalacja (c.o., c.w., z.w.)	<ul style="list-style-type: none"> • przygotowanie ścian i sufitów: szpachlowanie, uzupełnienie tynków, malowanie ścian i innych elementów (ościeżnicy, grzejniki, podokienniki, rury, drzwi wejściowe), • przygotowanie podłóg: rozbiórka obecnej i wykonanie nowej wierzchniej warstwy podłogi w kuchni i przedpokoju z płyt OSB, ułożenie płytek ceramicznych w łazience wraz z cokolikami, ułożenie w przedpokoju, kuchni i pokoju z paneli wraz z podkładem, listwowanie, w kuchni panele wodoodporne, • wymiana 3 drzwi wewnętrznych, • montaż 2 nawiewników, • sprawdzenie i udrożnienie przewodów wentylacyjnych, montaż kratki wentylacyjnych, • wymiana skorodowanych rurociągów stalowych, zniszczonych urządzeń sanitarnych, uszkodzonej armatury wod-kan, zniszczonych podejść odpływowych, w tym do pralki, • zakup i montaż nowych urządzeń sanitarnych (sedes, wanna, baterie, umywalka), • zakup i montaż kuchenki elektrycznej, • wymiana inst. elektrycznej wraz z osprzętem, wymiana rozdzielnic mieszkaniowej, pomiary. 	<ul style="list-style-type: none"> • budowlane 15 979,87 zł • sanitarne 7 583,74 zł • elektryczne 1 741,48 zł 	Czas realizacji remontu do 3 miesięcy	<p style="text-align: center;">20.06 (czwartek) 10:00-10:30</p> <p>Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635036 (87) 5635040</p>
----	-------------------------	--	---	---	--	---------------------------------------	---

5.	ul. Osiedle II bl. 12/29	Pu 24,70 m ² Pm 15,90 m ²	1 pokój, kuchnia, łazienka, instalacja (c.o., c.w., z.w.)	<ul style="list-style-type: none"> • przygotowanie ścian i sufitów: demontaż okładzin ścian i sufitów, szpachlowanie, uzupełnienie tynków, malowanie ścian i innych elementów (ościeżnicy, grzejniki, podokienniki, rury, drzwi wew.), • wykonanie nowej posadzki: uzupełnić posadzkę z płytek w kuchni i przedpokoju, ułożyć w pokoju panele wraz z podkładem, listwowanie, • wymiana 2 drzwi wewnętrznych (w kuchni i łazience), • montaż 2 nawiewników, • sprawdzenie i udrożnienie przewodów wentylacyjnych, montaż kratki wentylacyjnych w kuchni i łazience, • wymiana urządzeń sanitarnych (sedes, baterie, zlew), wykonanie nowego podejścia pod pralkę, • wymiana inst. elektrycznej wraz z osprzętem, montaż tablicy licznikowej, rozdzielnic mieszkaniowej, wykonanie nowego przyłącza prądowego z szachtu na klatce schodowej do rozdzielnic mieszkaniowej, pomiary. 	<ul style="list-style-type: none"> • budowlane 10 560,77 zł • sanitarne 1 833,76 zł • elektryczne 5 052,33 zł 	Czas realizacji remontu do 3 miesięcy	<p style="text-align: center;">21.06 (piątek) 9:35-10:00</p> <p>Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635035 (87) 5635040</p>
----	--------------------------	--	--	---	--	---------------------------------------	--

6.	ul. M. Konopnickiej 4/3	Pu 44,40 m ² Pm 20,00 m ²	pokój, kuchnia, łazienka, instalacja (c.o., c.w., z.w.)	<ul style="list-style-type: none"> • przygotowanie ścian i sufitów: wyrównanie tynków, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie, • wykonanie nowej podłogi w pokoju z paneli wraz z podkładem, listwowanie, • montaż 2 nowych drzwi wewnętrznych (kuchnia i pokój), • montaż 1 nawiewnika, sprawdzenie drożności istniejącego nawiewnika ewentualnie wymiana, • sprawdzenie i udrożnienie przewodów wentylacyjnych, montaż 2 kratki wentylacyjnych, • wykonanie podtynkowej instalacji z.w., c.w.u i nowych podejść odpływowych, • wymiana urządzeń sanitarnych (deska sedesowa, wanna, bateria wannowa z natryskiem, zlewozmywak, zawory do spłuczki i pralki), • wymiana inst. elektrycznej wraz z osprzętem, montaż tablicy licznikowej, rozdzielnic mieszkaniowej, wykonanie nowego przyłącza prądowego z szachtu na klatce schodowej do rozdzielnic mieszkaniowej, wykonanie instalacji dzwonekowej, pomiary. 	<ul style="list-style-type: none"> • budowlane 11 622,93 zł • sanitarne 4 283,84 zł • elektryczne 6 330,54 zł 	Czas realizacji remontu do 3 miesięcy	<p>20.06 (czwartek) 9:00-9:30</p> <p>24.06 (poniedziałek) 12:30-13:00</p> <p>Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635036 (87) 5635040</p>
----	-------------------------	--	--	---	--	---------------------------------------	---

7.	ul. Wesoła 30/5	Pu 57,19 m ² Pm 45,32 m ²	3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, instalacja (c.o., c.w., z.w.)	<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa ścian działowych - wygródenie pomieszczenia na łazienkę, • przygotowanie ścian i sufitów: uzupełnienie tynków, odgrzybianie, malowanie, • wykonanie nowej posadzki w wydzielonej łazience (izolacja z papy, styropian 3 cm, szlichta, hydroizolacja, gres), wymiana paneli w pokojach, przedpokoju i kuchni, w kuchni panele wodoodporne, • wymiana drzwi wejściowych i 3 wewnętrznych, • wymiana zespolonego pakietu szybowego i montaż nawiewników w 3 oknach, • sprawdzenie drożności wentylacji, wykonanie wentylacji grawitacyjnej w łazience, • wykonanie nowej podtynkowej instalacji z.w. i c.w.u, (nie dotyczy instalacji c.o.) • wykonanie nowych podejść do urządzeń sanitarnych i pralki, • zakup i montaż nowych urządzeń sanitarnych (umywalka, kabina natryskowa z brodzikiem, sedes, zlewozmywak, baterie i syfony), • zakup i montaż grzejnika łazienkowego, • zakup i montaż kuchenki elektrycznej lub gazowej z piekarnikiem i butlą, • wymiana instalacji elektrycznej, nowy osprzęt, pomiary. 	<ul style="list-style-type: none"> • budowlane 38 896,98 zł • sanitarne 8 723,86 zł • elektryczne 9 424,94 zł 	Czas realizacji remontu do 6 miesięcy	20.06 (czwartek) 13:00-13:30 Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635036 (87) 5635040
----	-----------------	--	--	--	--	---------------------------------------	--

8.	ul. Wesoła 30/4	Pu 50,26 m ² Pm 35,59 m ²	2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, instalacja (c.o., c.w., z.w.)	<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa ścian działowych wc, powiększenie do funkcji łazienki z wykonaniem nowej posadzki z izolacją wodoszczelną, • przygotowanie ścian i sufitów: oczyszczenie, równanie, szpachlowanie, malowanie ścian i innych elementów wyposażenia (ościeżnic, grzejników, rur, krutek, parapetów), • przygotowanie podłóg: ułożenie płytek w łazience, wymiana paneli w przedpokoju, pokoju i kuchni, w kuchni panele wodoodporne, • wymiana drzwi wejściowych oraz 4 drzwi wew., • montaż 7 parapetów PCV, • montaż 3 nawiewników, • sprawdzenie, udrożnienie przewodów wentylacyjnych, • wykonanie podtynkowej instalacji z.w i c.w.u oraz nowych podejść odpływowych, przebudowa instalacji c.o., • wymiana osprzętu sanitarnego (zlewozmywak, umywalka, wanna, baterie, sedes, grzejnik łazienkowy), • zakup i montaż kuchenki elektrycznej lub gazowej z piekarnikiem i butlą, • wymiana inst. elektrycznej wraz z osprzętem, wymiana rozdzielnic mieszkaniowej, pomiary. 	<ul style="list-style-type: none"> • budowlane 32 538,56 zł • sanitarne 7 307,87 zł • elektryczne 3 792,14 zł 	Czas realizacji remontu do 6 miesięcy	20.06 (czwartek) 13:00-13:30 Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635036 (87) 5635040
----	-----------------	--	--	---	--	---------------------------------------	--

9.	ul. Wesoła 30/3	Pu 36,37 m ² Pm 18,79 m ²	1 pokój, kuchnia, łazienka, instalacja (c.o., c.w., z.w.)	<ul style="list-style-type: none"> • przygotowanie ścian i sufitów: wyrównanie tynków, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie, • wykonanie nowej podłogi w pokoju z paneli wraz z podkładem, listwowanie, w łazience gres antypoślizgowy wraz z cokolikami na ścianach i ułożeniem podpłytkowej izolacji wodoszczelnej, • montaż nowych drzwi wejściowych oraz 2 nowe skrzydła wew., • montaż 2 nawiewników, • sprawdzenie drożności wentylacji, montaż kratki wentylacyjnych, • wykonanie podtynkowej instalacji z.w. i c.w.u. oraz nowych podejść odpływowych, • wymiana osprzętu sanitarnego (zlewozmywak, umywalka, baterie, sedes), • wymiana inst. elektrycznej wraz z osprzętem, montaż tablicy licznikowej, rozdzielnic mieszkaniowej, wykonanie nowego przyłącza prądowego z szachtu na klatce schodowej do rozdzielnic mieszkaniowej, pomiary. 	<ul style="list-style-type: none"> • budowlane 7 193,23 zł • sanitarne 4 900,61 zł • elektryczne 5 094,35 zł 	Czas realizacji remontu do 3 miesięcy	<p style="text-align: center;">20.06 (czwartek) 13:00-13:30</p> <p>Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635036 (87) 5635040</p>
----	-----------------	--	--	---	---	---------------------------------------	---

10.	ul. Wigierska 33/7	Pu 74,54 m ² Pm 52,62 m ²	2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, instalacja (c.o., z.w.)	<ul style="list-style-type: none"> • rozebranie trzonu kuchennego, zamurowanie wlotu kanału dymowego oraz uzupełnicie ubytku w lamperii i posadzce, • przygotowanie ścian: demontaż okładzin ściennych i sufitowych, szpachlowanie, uzupełnienie tynków, malowanie ścian i innych elementów (ościeżnicy, grzejniki, podokienniki), • przygotowanie podłóg: w łazience po zagruntowaniu podłoża wykonanie nowej posadzki z gresu, w pokojach i przedpokoju ułożenie paneli podłogowych z podkładem wraz z listwowaniem, • wymiana 3 drzwi wewnętrznych i regulacja zawiasów w istniejącej ościeżnicy, • montaż 1 nawiewnika, • sprawdzenie i udrożnienie przewodów wentylacyjnych, w kuchni montaż kratki wentylacyjnej, • wykonanie podtynkowej instalacji z.w. i c.w.u. (nie dotyczy instalacji c.o.), • wymiana urządzeń sanitarnych (zlewozmywak, wanna, sedes, baterie, syfon), • wymiana głowicy termostatycznej grzejnika w przedpokoju, • zakup podgrzewacza wody 80l, • zakup i montaż kuchenki elektrycznej lub gazowej z piekarnikiem i butlą • wymiana instalacji elektrycznej, wymiana rozdzielni mieszkaniowej, nowy osprzęt, pomiary. 	<ul style="list-style-type: none"> • budowlane 24 987,60 zł • sanitarne 5 679,91 zł • elektryczne 5 921,72 zł 	Czas realizacji remontu do 6 miesięcy	20.06 (czwartek) 13:00-13:30 Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635035 (87) 5635040
-----	--------------------	--	---	---	--	---------------------------------------	--

11.	ul. Krótka 8/8	Pu 24,65 m ² Pm 17,59 m ²	1 pokój, kuchnio- łazienka, instalacja (c.o., c.w., z.w.)	<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa ścianki działowej celem wydzielenia łazienki, montaż progu drewnianego pomiędzy pokojem a kuchnią, • przygotowanie ścian: czyszczenie, szpachlowanie, uzupełnienie tynków, malowanie, uzupełnienie płytek w łazience, • przygotowanie sufitów: uzupełnienie oderwanych narożników aluminiowych po obwodzie zabudowy sufitu w pokoju, zaszpachlowanie, malowanie, demontaż płyty z zabudowy sufitu w łazience i wykonanie okładziny z płyty g-k, wyrównanie i odmalowanie sufitów w kuchni i łazience, • przygotowanie podłóg: częściowa wymiana podłogi z paneli wraz z podkładem i uzupełnienie listwowania w pokoju, wykonanie nowej posadzki z gresu wraz z izolacją podpłytkową w kuchnio-łazience, skucie pierwszego rzędu płytek ze ściany w łazience, • skucie płytek z parapetu okiennego, szlifowanie i malowanie farbą olejną, • uzupełnienie silikonu przy okładzinie parapetów okiennych, przy kabynie prysznicowej, na styku posadzki ze ścianami i cokołami, • wykończenie ościeżnicy drzwi wejściowych od strony zewnętrznej, regulacja zawiasów, wymiana skrzydła drzwi wewnętrznych wraz z naprawą i odmalowaniem ościeżnicy lub jej wymiana, zakup i montaż drzwi do łazienki, • demontaż brodzika i kabiny prysznicowej do ponownego montażu po przygotowaniu pomieszczenia łazienki, • sprawdzenie i udrożnienie wentylacji grawitacyjnej, • wykonanie kanału wentylacyjnego FCV w łazience i kuchni, zakończenie kanałów wentylacyjnych klapami zwrotnymi i kratkami wentylacyjnymi, • wymiana urządzeń sanitarnych (zawory, baterie, sedes, syfon), • przesunięcie wodomierza w łazience poza kabine prysznicową, montaż drzwiczek rewizyjnych na wodomierzu, • dostawa i podłączenie płyty kuchennej elektrycznej dwupalnikowej nablatowej, grzejnika elektrycznego w łazience, • wymiana instalacji elektrycznej, nowy osprzęt, pomiary. 	<ul style="list-style-type: none"> • budowlane 8 718,54 zł • sanitarne 2 520,73 zł • elektryczne 2 235,21 zł 	Czas realizacji remontu do 3 miesięcy	<p>20.06 (czwartek) 12:30-13:00</p> <p>21.06 (piątek) 10:15-10:45</p> <p>Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635036 (87) 5635040</p>
-----	----------------	--	--	--	---	---------------------------------------	---

12.	ul. Sejneńska 19/3	Pu 73,65 m ² Pm 48,11 m ²	3 pokoje, kuchnia, łazienka przedpokój, instalacja (c.o., c.w., z.w.)	<ul style="list-style-type: none"> • poszerzenie otworu drzwiowego w łazience, skucie docięcie i ponowne przyklejenie płytek do ściany • przygotowanie ścian i sufitów: demontaż okładzin ścian i sufitów, okapu kuchennego, wzmocnienie łączenia płyt g-k na ścianie szczytowej taśmą z włókna szklanego, zagruntowanie, szpachlowanie, malowanie, wymienić uszkodzone i uzupełnić brakujące płytki w łazience, • przygotowanie podłóg: częściowa wymiana podłogi z płytek, w pokojach wykonanie podłogi z paneli wraz z podkładem, listwowanie, • regulacja drzwi wejściowych, odnowienie drzwi wewnętrznych, ościeżnic, wymiana zawiasów, wymiana drzwi do łazienki wraz z ościeżnicą o szerokości 80 cm oraz drzwi wewnętrznych pomiędzy pokojami, • montaż nawiewników po 1 szt. w każdym pomieszczeniu, • montaż drzwiczek rewizyjnych, • sprawdzenie i udrożnienie przewodów wentylacyjnych, w kuchni i łazience wymiana kratek wentylacyjnych, • wymiana urządzeń sanitarnych (baterie, zlewozmywak, sedes, syfony, zawory), • wykonanie przyłącza wody do pralki, • podłączenie butli gazowej do kuchenki, • wymiana inst. elektrycznej, montaż rozdzielnic mieszkaniowej, wykonanie instalacji dzwonekowej, nowy osprzęt, pomiary. 	<ul style="list-style-type: none"> • budowlane 31 835,88 zł • sanitarne 2 761,30 zł • elektryczne 7 336,65 zł 	Czas realizacji remontu do 6 miesięcy	<p style="text-align: center;">21.06 (piątek) 9:00-9:30</p> <p style="text-align: center;">24.06 (poniedziałek) 13:00-13:30</p> <p>Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635036 (87) 5635040</p>
-----	--------------------	--	---	---	--	---------------------------------------	---

13.	ul. Wesoła 30/11	Pu 34,85 m ² Pm 18,45 m ²	przedpokój, pokój, kuchnia, łazienka, instalacja (c.o., c.w., z.w.)	<ul style="list-style-type: none"> • przygotowanie ścian i sufitów: demontaż okładzin ścian, wyrównanie tynków, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie, • wykonanie nowej posadzki z płytek w przedpokoju, • montaż 1 szt. skrzydła drzwiowego wew., • montaż 2 nawiewników, regulacja okien, • sprawdzenie i udrożnienie przewodów wentylacyjnych oraz wymiana kratak wentylacyjnych w kuchni i łazience, • zakup i montaż szafki pod zlewozmywak oraz baterii wraz z syfonem, • wymiana rur i uzupełnienie listew osłonowych instalacji c.o., • montaż nowych urządzeń sanitarnych (bateria wannowa, deska sedesowa), • zakup i montaż kuchenki gazowej z piekarnikiem i butlą, • montaż nowego osprzętu elektrycznego, pomiary. 	<ul style="list-style-type: none"> • budowlane 6 151,06 zł • sanitarne 2 828,66 zł • elektryczne 574,19 zł 	Czas realizacji remontu do 2 miesięcy	20.06 (czwartek) 13:00-13:30 Po uprzednim umówieniu telefonicznym (87) 5635036 (87) 5635040
-----	------------------	--	---	---	---	---------------------------------------	--

Sporządził:
Dział Inwestycji i Remontów
w/m

Suwałki, 19.06.2024 r.

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Ostrowski