

Przedmiar

Strona 2/8

Remont płyty balkonowej i fragmentów elewacji narożnej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m 1,0*2*2*12+2,5*6	m2	63,000	
			razem	m2	63,000
2	KNR 4-01 0535/05	Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	26,000	
3	KNR 4-01 0726/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów $((0,8+0,8)*2)*13,6$	m2	43,520	
			razem	m2	43,520
4	KNR 4-01 0730/01	Uzupełnienie warstwy nakrapianej tynków cementowych o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich, loggiach, balkonach	m2	43,520	
5	Kalkulacja indywidualna	odbudowanie narożnych profili ciągnionych gzymsu podrynnowego, zatopienie siatki, dwukrotne malowanie farbą silikatową	mb	3,200	
6	Kalkulacja indywidualna	ponowny montaż rur spustowych	mb	26,000	
7	KNR 4-01 0202/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych zębrowanych o średnicy 10-14mm	kg	80,000	
8	KNR 4-01 0201/06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych 0,3*(1,0*2+2,0)	m2	1,200	
			razem	m2	1,200
9	KNR 4-01 0203/12	Uzupełnienie betonu w płytach balkonowych i daszkach 0,3*4,0*0,2	m3	0,240	
			razem	m3	0,240
10	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm posadzka 0,05*2,0	m3	0,100	
			razem	m3	0,100
11	KNR 4-01 0533/02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej obrobka balkonu 5,0*0,15	m2	0,750	
			razem	m2	0,750
12	KNR 0-22 0528/01	Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną DKD	m2	2,400	
13	KNR 0-22 0528/02	Krycie starych dachów papą termozgrzewalną DKD-izolacja pozioma	m2	2,400	
14	KNR 2-02s 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro, gr.25mm	m2	2,000	
15	KNR 2-02s 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami pogrubienie posadzki o 1cm (Krotność= 3)	m2	2,000	
16	KNR 4-01 0722/02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach, loggiach, balkonach-spód płyty balkonowej	m2	2,000	
17	KNR 0-17 2608/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	2,000	
18	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych	m2	3,200	
19	KNR 0-17 2608/04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17	m2	3,200	
20	KNR 0-17 0930/03	Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 69 z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	3,200	

Przedmiar

Remont płyty balkonowej i fragmentów elewacji narożnej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	4,800

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych

Józef Kopiczko
Upr. bud. SI 14-114/PP