

Przedmiar

Budynnek mieszkalny - oficyna północna Kościuszki 20

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 25,45*3,2	m2	81,440	
			razem	m2	81,440
2	KNR 4-01 0621/05	Odrzymbianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania 27,9*3,2	m2	89,280	
			razem	m2	89,280
3	KNR 4-01 0728/06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłozach z betonów zwirowych, bloczków 27,9*0,3	m2	8,370	
			razem	m2	8,370
4	KNR 4-01 0726/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłozach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów 27,9*3,0	m2	83,700	
			razem	m2	83,700
5	KNR 4-01 0719/04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o powierzchni pogrubionych tynków w jednym miejscu ponad 5m2 83,7	m2	83,700	
			razem	m2	83,700
6	KNR 4-01 0725/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłozach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów 27,9*3,2	m2	89,280	
			razem	m2	89,280
7	KNR 4-01 0530/05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej szerokości do 25cm 27,9*0,2	m2	5,580	
			razem	m2	5,580
8	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przysienne o wysokości do 10m 27,9*6,5	m2	181,350	
			razem	m2	181,350
9	KNR 19-01 0828/01	Wykucie starych spoin w murach gładkich z cegły zabytkowej 9,0*0,25	m2	2,250	
			razem	m2	2,250
10	KNR 19-01 0832/01	Uszczelnienie rozwarstwienia spoin zaprawą wysokoelastyczną od terakoty - pod ciśnieniem 2,25	m2	2,250	
			razem	m2	2,250
11	KNR 4-01 0703/01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 2,25	m2	2,250	
			razem	m2	2,250
12	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach 2,25	m2	2,250	
			razem	m2	2,250
13	KNR 19-01 0314/05	Naprawa uszkodzonej powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 murów zabytkowych przy głębokości kucia 1/2 cegły - cegła o wymiarach 14x8x27-30 18	miejsce	18,000	
			razem	miejsce	18,000
14	KNR 4-03 0708/01	Pręty w spoinach 12*1,6	m	19,200	
			razem	m	19,200
15	KNR 0-33 28/01	Malowanie elewacji farba silikatowa 83,7+89,28+8,37	m2	181,350	
			razem	m2	181,350
16		Wycena własna - ustawienie rusztowania na prywatnym gruncie - 60 dni (30x2) 30*2*20	m2	1,200,000	
			razem	m2	1,200,000

Jan Wincenty Szreba
Inspektor Nadzoru i Gł. Budowlanych
Nr upr.bud. SUW/166/21