

Budynek mieszkalny. Roboty Remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko- po rozbiórce ścianki. 2,14*0,15	m2	0,321
		razem	m2	0,321
2	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 3,38*1,94	m2	6,557
		razem	m2	6,557
3	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka trzonów kuchennych licowanych kaflami 0,93*0,90*0,74+0,93*0,60*0,30+0,60*0,60*0,20	m3	0,859
		razem	m3	0,859
4	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 0,93*0,90	m2	0,837
		razem	m2	0,837
5	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich- po rozbiórce kuchni (0,93+0,90)*1,40	m2	2,562
		razem	m2	2,562
6	KNR 4-01 0323/03	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły w kominie po rozbiórce kuchni. oraz pieców 3,00	szt	3,000
		razem	szt	3,000
7	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców licowanych kaflami 0,87*0,57*1,85+0,60*0,67*1,80	m3	1,641
		razem	m3	1,641
8	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyty wiorowej gr. 18 mm -- Uzupełnienie podłogi po rozbiórce pieców 0,87*0,57+0,60*0,57	m2	0,838
		razem	m2	0,838
9	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach 1,00	szt	1,000
		razem	szt	1,000
10	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2- sufity 3,38*5,36+3,41*6,18 - (0,28*1,80)	m2	39,191
			m2	-0,504
		razem	m2	38,687
11	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku- sufity 38,687	m2	38,687
		razem	m2	38,687
12	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 38,687	m2	38,687
		razem	m2	38,687
13	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian 1,94*1,50*2+3,38*1,50 -(0,90*1,50)	m2	10,890
			m2	-1,350
		razem	m2	9,540
14	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2- ściany (3,38+5,36)*2*3,53+0,57*2,76*2 (3,41+6,18)*2*3,53	m2	64,851
			m2	67,705
		razem	m2	132,556
15	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku- ściany 129,409 lamperje -9,54	m2	129,409
			m2	-9,540
		razem	m2	119,869
16	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		

Budynek mieszkalny. Roboty Remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		119,869	m2	119,869
			razem	119,869
17	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2		
		1,00	szt	1,000
			razem	1,000
18	KNR 4-01 0320/02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł Do materiału doliczyć koszt ościeżnic stalowych szt 2		
		0,80*2,00	m2	1,600
			razem	1,600
19	KNR 2-02 1019/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2.00m2		
		0,80*2,05	m2	1,640
			razem	1,640
20	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej		
		1,94*3,38	m2	6,557
			razem	6,557
21	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych		
		1,94*2+3,38	m	7,260
		-0,90	m	-0,900
			razem	6,360
22	KNR 2-02s 1509/01	Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) dwukrotne - podłóg drewnianych		
		3,38*3,42+3,41*6,15+0,67*1,02	m2	33,215
			razem	33,215
23	KNR 4-01 1101/03	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciagnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3mm, powierzchnia szyby ponad 0,5m2		
		1,09*0,50	m2	0,545
			razem	0,545
24	KNR 4-01 1209/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2		
		2,20*1,31*3*2,75	m2	23,777
			razem	23,777
25	KNR 4-01 1209/14	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75m2		
		3,00	szt	3,000
			razem	3,000
26	KNR 4-01 1212/40	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych		
		3,53	m	3,530
			razem	3,530
27	KNR 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50-100mm		
		3,53	m	3,530
			razem	3,530
28	KNR 4-02 0218/01	Wymiana zlewu z blachy emaliowanej		
		1	szt	1,000
			razem	1,000
29	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia		
		1,00	miejsce	1,000
			razem	1,000
30	KNR 4-02 0120/01	Wymiana zaworu czerpalnego (wypływowego) średnicy 15mm		
		1,00	szt	1,000
			razem	1,000
31	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km		
		0,859+1,641	m3	2,500
			razem	2,500
32	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)		

Budynek mieszkalny. Roboty Remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,859+1,641	m3	2,500
			razem	m3 2,500

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Jan [Signature]
Lp. SUW 121/87

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA-Roboty montażowe			
1	KNR 2-15 0404/01 Próby szczelności instalacji c.o. wewnętrznych w budynkach mieszkalnych	urząd	2,00
2	KNR 2-15 0512/01 Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji	urządzenie	2,00
3	KNR 7-12 0201/04 Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m2	2,00
4	KNR 2-20 0312/01 Termometry techniczne proste o długości króćca do 30mm	szt	1,00
5	KNR 2-20 0312/05 Manometry z rurką syfonową	szt	1,00
6	KNR 2-15 0408/01 Zawory przelotowe o połączeniach c.o. gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,00
7	KNR 2-15 0110/01 Próba szczelności instalacji wodociagowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	1,50
8	KNR 2-15 0419/04 Grzejniki stalowe dwupłytowe (typu Purmo) CV 22/H600 - 2600W	kpl	2,00
9	KNR 2-15 0112/01 Zawory zwrotne sieci wodociagowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00
10	KNR 2-15 0408/01 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00
11	KNR 2-15 0506/01 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 100dm3	szt	1,00
12	KNR 2-15 0503/01 Kotły stalowe wodne typu: pieco - kuchnia o powierzchni ogrzewalnej do 1m2	kocioł kpl	1,00
13	KNR 2-15 0415/01 Zawory grzejnikowe Danfoss dn 15 dostawa i montaż	kpl	2,00
14	KNR 2-15 0415/01 Zawory do regulacji c.o. grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm (na powrocie)	szt	2,00
15	KNR 2-15 0103/01 Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1,50
16	KNR 2-15 0402/02 Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków	m	8,00
17	KNR 2-15 0402/02 Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 20mm, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków	m	9,50
18	KNR 2-15 0402/03 Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25 mm, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków	m	7,00
19	KNR 2-15 0402/03 Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 32mm, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków	m	2,00
20	KNR 4-01 0333/02 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej	szt	2,00
21	KNR 4-01 0323/03 Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły	szt	2,00

INSPEKTOR NADZORU

Roboty Instalacyjne

Wiesław Lulewicz

11.01.2017 07:31