

Chodniki przy placu zabaw przy bl.18 i 14

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>ZADANIE 1</b>				
1	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej prz y bl 18 1,70*35,0+2,80*1,70 przy bl. 14 1,60*8,0	m2 m2 razem m2	64,260 12,800 77,060
2	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV przy bl 18 1,70*35,0+2,10*3,5 przy bl 14 8,0*1,60	m2 m2 razem m2	66,850 12,800 79,650
3	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej 79,65 schody 1,0*0,3*4	m2 m2 razem m2	79,650 1,200 80,850
4	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej przy bl. 18 37,8*2 przy bl. 14 8,0*2	m m razem m	75,600 16,000 91,600
5	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem przy 18 35,0+2,80 przy 14 8,0*2 scody 1,0*5	m m m razem m	37,800 16,000 5,000 58,800
6	KNR 2-31 1406/05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	2,000
7	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa krater ściekowych ulicznych	szt	1,000
8	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	1,000
9	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 79,65*0,06+ 91,26*0,2*0,07	m3 razem m3	6,057 6,057
10	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	6,057
11	Kalkulacja indywidualna	Malowanie środkiem impregnacyjnym cokołu ogrodzenia 36*0,30	m2 razem m2	10,800 10,800

17.10.2013  
**INSPEKTOR NADZORU**  
 Robót Budowlanych  
*Zdzisław Wilcowski*  
 Upr. Bud. SUW 84/81