

Budynek użytkowy - remont posadzki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0818/05 wyd.III 1999	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 7,05*8,11-2,78*1,36	m2	53,395
		razem	m2	53,395
2	KNR 4-01 0212/01 wyd.III 1999	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 53,395*0,12	m3	6,407
		razem	m3	6,407
3	KNR K-04 0601/01 wyd.I 2002	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy uszczelniającej Budoszczel-H 53,395	m2	53,395
		razem	m2	53,395
4	KNR 2-02 1101/02 wyd.V 1995	Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego 53,395*0,05	m3	2,670
		razem	m3	2,670
5	KNR 2-02 1106/07 wyd.V 1995	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową - siatka zgrzewana 53,395	m2	53,395
		razem	m2	53,395
6	KNR 2-02 1102/02 wyd.V 1995	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 53,395	m2	53,395
		razem	m2	53,395
7	KNR 2-02 1102/03 wyd.V 1995	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 4) 53,395	m2	53,395
		razem	m2	53,395
8	KNR 4-01 0108/09 wyd.III 1999	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 6,407	m3	6,407
		razem	m3	6,407
9	KNR 4-01 0108/10 wyd.III 1999	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 3) 6,407	m3	6,407
		razem	m3	6,407
10	KNR 4-01 0354/07 wyd.III 1999	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 1	szk	1,000
		razem	szk	1,000
11	KNR 2-02 1019/09 wyd.V 1995	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, przeciwpożarowe wraz z ościeżnicą 0,9*2,05	m2	1,845
		razem	m2	1,845

Jan Wincenty Zaręba

Inspektor Nadzoru Budowlanych
Nr upraw. Bud. SUW-56/81

Lokal użytkowy (pieczętka)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty budowlane				
1	KNR 4-01 0427/05	Rozebranie ścianek działowych z lat i rygli 1,4*2,0	m2	2,800
		razem	m2	2,800
2	KNR 2-02 2003/01	Ścianki działowe GR 55-01z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo 2,0*3,3-0,8*2,05+1,1*2	m2	7,160
		razem	m2	7,160
3	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrzlokalowych PD1 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
4	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykonane szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2 0,8*2,05	m2	1,640
		razem	m2	1,640
5	KNR 0-12 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą (2,0+1,2)*2*2,3-0,8*2,05	m2	13,080
		razem	m2	13,080
6	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 2*3,3+(1,2*2+2,0*2)*1,3	m2	14,920
		razem	m2	14,920
7	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem 6,0*2+(5,9*2)*3,3+2,0*3,3+(0,63*2,9)*2+0,63*1,9-0,8*2,05	m2	60,751
		razem	m2	60,751
8	KNR 4-01 0912/08	Wstawienie w krawędziach elementów stolarki listew wyprofilowanych lub z wrębami o długości ponad 1,0m - listwy profilowe szprosowane okienne 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
9	KNR 4-01 0912/07	Wstawienie w krawędziach elementów stolarki listew wyprofilowanych lub z wrębami o długości do 1,0m 1,4*2,0	szt	2,800
		razem	szt	2,800
10	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2*6	m2	12,000
		razem	m2	12,000
11	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust 12	m2	12,000
		razem	m2	12,000
12	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów 4*6	m	24,000
		razem	m	24,000
13	KNR 4-01 0411/01	Wymiana legarów na podsypce 24	m	24,000
		razem	m	24,000
14	KNR 4-01 0411/04	Wymiana ślepych podłóg z desek niestruganych grubości 32mm 6*2	m2	12,000
		razem	m2	12,000
15	KNR-W 4-01 0819/02	Ułożenie płyt pilśniowych twardych na gotowym podłożu w ilości do 2m2 w jednym miejscu z zapasowaniem - przy użyciu płyty OSB wodoodpornej gr 22mm 12	m2	12,000
		razem	m2	12,000
16	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej 4,8*2	m2	9,600
		razem	m2	9,600
17	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennne z polichloru winylu klejone		

Lokal użytkowy (pieczątki)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		4,8*2+2,0	m	11,600
		razem	m	11,600
18	KNR 0-12 1118/06	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą 1,2*2	m2	2,400
		razem	m2	2,400
19	KNR 4-01 0317/01	Uzupełnienie sklepiń lekkich 1/4 cegły 0,8*0,6	m2	0,480
		razem	m2	0,480
Urządzenia elektryczne				
20	KNR 4-03 1001/04	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu gipsowym, gazobetonie 6	m	6,000
		razem	m	6,000
21	KNR-W 5-08 0114/03	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcenie do gazobetonu, gipsu 6	m	6,000
		razem	m	6,000
22	KNR-W 5-08 0226/01	Przewody kabelkowe układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych o łącznym przekroju żył do 7,5mm 6	m	6,000
		razem	m	6,000
23	KNR 4-03 1018/01	Wycinanie otworów w płytach wiórkowo-cementowych 1	otwór	1,000
		razem	otwór	1,000
24	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
25	KNR 4-03 0606/03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej 4x20W, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000

Jan Wincenty Zareba
Inspektor Nadzoru Rekonstrukcyjnych
Nr upr.bud. SUW-16/81

Budynek mieszkalno - użytkowy : instalacja wod.-kan.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacja wod.-kan. -WC - Konopnickiej 14				
1	KNR 4-01 0337/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegiel na zaprawie cementowej	m	2,500
2	KNR 4-01 0325/02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegiel	m	2,500
3	KNR 4-01 0333/03	Przebicie otworów w ścianach z cegiel grubości 1 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	szk	1,000
4	KNR 4-01 0333/04	Przebicie otworów w ścianach z cegiel grubości 2 cegiel na zaprawie wapiennej	szk	1,000
5	KNR 4-01 0323/04	Zamurowanie przeblę w ścianach grubości ponad 1 cegły	szk	2,000
6	KNR 4-01 0212/02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm - posadzka	m3	0,440
7	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	0,450
8	KNR 4-01 0203/01	Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych ław i stóp fundamentowych - posadzka	m3	0,440
9	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,450
10	KNR 4-01 0106/02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię przy istniejących fundamentach	m3	0,750
11	KNR 4-01 0106/03	Zasypanie wykopów j.w. ziemią z ukopów wewnątrz budynku	m3	0,750
12	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - 4km	m3	0,450
13	KNR 4-01 0208/02	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20cm	szk	1,000
14	KNR 4-01 0206/04	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,2m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szk	1,000
Instalacja wod.-kan.				
15	KNR 2-15 0104/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	3,000
16	Kalkulacja indywidualna	Montaż na rurach 15 mm osłon z rur karbowanych typu "peszel"	m	3,000
17	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii - 15 mm	szk	2,000
18	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	3,000
19	KNR 2-15 0112/01	Zawory przelotowe sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm	szk	2,000
20	KNR 2-15 0114/01	Zawory czepalne o średnicy nominalnej 15mm	szk	1,000
21	KNR 2-15 0112/01	Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 15mm	szk	1,000
22	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	szk	1,000

Budynek mieszkalno - użytkowy : instalacja wod.-kan.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m	3,000
23	KNR 4-02 0141/02	Montaż elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody z baterią - poz. zast.		
			szk	1,000
24	KNR 2-15 0208/03	Dotatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową do umywalki		
			podejście	1,000
25	KNR 2-15 0208/05	Dotatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową		
			podejście	1,000
26	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym		
			szk	1,000
27	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z porcelany "kompakt"		
		1	kpl	1,000
			razem	1,000
28	KNR 2-15 0118/01	Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej dn 15mm (wodomierz z odzysku)		
			szk	1,000
29	KNR 2-15 0108/01	Dotatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych		
			kpl	1,000
30	KNR 2-15 0107/07	Dotatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm		
			szk	1,000
31	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm		
			miejsce	1,000
32	KNR 4-02 0202/08	Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego średnicy 100mm		
			szk	1,000
33	KNR 2-15 0217/01	Czyszczeniaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 50mm, łączone metodą wciskową - napowietrzacz - poz. zast.		
			szk	1,000
34	KNR 2-15 0217/02	Czyszczeniaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110mm, łączone metodą wciskową		
			szk	1,000
35	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm		
			szk	1,000

INSPEKTOR NADZORU
 Robót Sanitarnych
 Wiesława Lulewicz
 Upr. 91/W 97/B1