Zamawiający:
Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych
Adres:
ul. Wigierska 32, 16 - 400 Suwałki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Robót remontowych polegających na :

Nazwa zamówienia :

Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej budynku przy ul. Osiedle II bl 1 w Suwałkach.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :
Kod CPV 45421 000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

Opracował Zdzisław Milewski - Inspektor nadzoru robót budowlanych.

Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego

- Strona tytułowa.
- Część opisowa programu funkcjonalno –użytkowego.
- Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego.

I Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w mieszkaniach nr 13 szt6 , nr14szt 5, nr15szt 3, nr 25 szt5, nr 26 szt4, nr 27 szt3, nr 37 szt6 w budynku przy ul. Osiedle II bl 1 w Suwałkach.

II. Opis stanu istniejącego:

1. Istniejące okna drewniane skrzynkowe nie spełniają norm dotyczących strat ciepła w budynku.

III. Zakres robót remontowych do wykonania

1. Demontaż istniejących okien
2. Montaż okien z PCV o profilu pięciokomorowym w kolorze białym
3. Zestaw dwuszynowy, szkło float o współczynniku K 1,00 W (cm^2 K)
4. Okucia obwiedniowe
5. Opcja wentylacji przez rozszczelnienie
6. Uzupełnienie tynków na ościeżach wewnętrznych i zewnętrznych z pomalowaniem ościeży wewnętrznych
7. Utylizacja okien drewnianych.
8. Wymiary oraz podział okna określa załączony Wykaz stolarki okiennej do wymiany w budynku przy ul. Osiedle II bl 1
9. Przed montażem stolarki wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnego pomiary z natury.

IV. Część informacyjna

1. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (Dz..U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późniejszymi zmianami), normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Postępowanie z odpadami powstałymi w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity : Dz. U. z 2010 roku nr 185 poz. 1243 z późniejszymi zmianami).
3. Materiały dostarczone przez wykonawcę powinne odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami).

Suwałki dnia 20.01.2014 r.

Zamawiający

Wykonawca

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Zdzisław Milewski
Upr. Bud. SUW 84/81

Wykaz wymiany stolarki okiennej Osiedle II bl. 1 w Suwałkach

1 Mieszkanie nr 13



szt 2 szt 1 szt 1 szt 1

2 Mieszkanie nr 14



szt 2 szt 1 szt 1 szt 1 szt 1

3 Mieszkanie nr 15



szt 1 szt 1 szt 1

4 Mieszkanie nr 25



szt 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt 1

5.Mieszkanie nr 26



szt 1 szt 1 szt 1 szt 1

6 Mieszkanie nr 27



7 Mieszkanie nr 37



szt 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt 1

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Zdzisław Milewski
Upr. Bud. SUW 84/81

Zamawiający:
Zarząd Budynków Mieszkalnych
Adres:
ul. Wigierska 32, 16 - 400 Suwałki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Robót remontowych polegających na :

Nazwa zamówienia :

Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej budynku przy ul. Osiedle II bl 2 w Suwałkach.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :
Kod CPV 45421 000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

Opracował Zdzisław Milewski - Inspektor nadzoru robót budowlanych.

Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego

- Strona tytułowa.
- Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego.
- Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego.

I Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w mieszkaniach nr 11szt 4, nr 15 szt6, nr17szt5, nr 24 szt4, nr 31szt5, nr 32 szt4, nr35szt3 w budynku przy ul. Osiedle II bl 2 w Suwałkach.

II. Opis stanu istniejącego:

1. Istniejące okna drewniane skrzynkowe nie spełniają norm dotyczących strat ciepła w budynku.

III. Zakres robót remontowych do wykonania

1. Demontaż istniejących okien
2. Montaż okien z PCV o profilu pięciokomorowym w kolorze białym
3. Zestaw dwuszynowy, szkło float o współczynniku K 1,00 W (cm^2 K)
4. Okucia obwiedniowe
5. Opcja wentylacji przez rozszczelnienie
6. Uzupełnienie tynków na ościeżach wewnętrznych i zewnętrznych wraz z pomalowaniem ościeży wewnętrznych.
7. Utylizacja okien drewnianych.
8. Wymiary oraz podział okna określa załączony Wykaz stolarki okiennej do wymiany w budynku przy ul. Osiedle II bl 2
9. Przed montażem stolarki wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnego pomiary z natury.

IV. Część informacyjna

1. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (Dz..U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późniejszymi zmianami), normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Postępowanie z odpadami powstałymi w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity : Dz. U. z 2010 roku nr 185 poz. 1243 z późniejszymi zmianami).
3. Materiały dostarczone przez wykonawcę powinne odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami).

Suwałki dnia 20.01.2014 r.

Zamawiający Wykonawca

Wykaz wymiany stolarki okiennej Osiedle II bl. 2 w Suwałkach

1 mieszkanie nr 11



2 mieszkanie nr15



3 mieszkanie nr 17



4 mieszkanie nr 24



5 mieszkanie nr 31



6 mieszkanie nr 32



7 mieszkanie nr 35



INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Zdzisław Milewski
Upr. Bud. SUW 84/81