

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 30

Finansowanie 12

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1	KNR 4-01 1211/08	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,50m2-analogia opalenie powierzchniowe tynków wewnętrznych przy użyciu palnika propan-butan (Krotność= 0,2) ściany (3,91*2+4,02*2+4,24*2+2,3*2+1,81*2+3,42*2+3,32*2+1,59*2+2,3*2+2,2*2)*2,55 sufity 3,91*4,02+4,24*2,3+1,81*3,42-0,78*0,48+3,32*1,59-0,58*0,1+2,3*2,2-0,58*0,6	m2	148,461	
			m2	41,219	
			razem	m2	189,680
			razem	m2	189,680
2	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ściany (3,91*2+4,02*2+4,24*2+2,3*2+1,81*2+3,42*2+3,32*2+1,59*2+2,3*2+2,2*2)*2,55 sufity 3,91*4,02+4,24*2,3+1,81*3,42-0,78*0,48+3,32*1,59-0,58*0,1+2,3*2,2-0,58*0,6	m2	148,461	
			m2	41,219	
			razem	m2	189,680
			razem	m2	189,680
3	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian (3,42+0,7+0,48+2*2,3+2*2,3)*1,5	m2	20,700	
			razem	m2	20,700
4	KNR K-09 0201/01	Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne ściany (3,91*2+4,02*2+4,24*2+2,3*2+1,81*2+3,42*2+3,32*2+1,59*2+2,3*2+2,2*2)*2,55 sufity 3,91*4,02+4,24*2,3+1,81*3,42-0,78*0,48+3,32*1,59-0,58*0,1+2,3*2,2-0,58*0,6	m2	148,461	
			m2	41,219	
			razem	m2	189,680
			razem	m2	189,680
5	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych ściany (3,91*2+4,02*2+4,24*2+2,3*2+1,81*2+3,42*2+3,32*2+1,59*2+2,3*2+2,2*2)*2,55 sufity 3,91*4,02+4,24*2,3+1,81*3,42-0,78*0,48+3,32*1,59-0,58*0,1+2,3*2,2-0,58*0,6	m2	148,461	
			m2	41,219	
			razem	m2	189,680
			razem	m2	189,680
6	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych ściany (3,91*2+4,02*2+4,24*2+2,3*2+1,81*2+3,42*2+3,32*2+1,59*2+2,3*2+2,2*2)*2,55 sufity 3,91*4,02+4,24*2,3+1,81*3,42-0,78*0,48+3,32*1,59-0,58*0,1+2,3*2,2-0,58*0,6	m2	148,461	
			m2	41,219	
			razem	m2	189,680
			razem	m2	189,680
7	KNR 0-19 0929/12	Wymiana drzwi balkonowych na drzwi z PCW 2,3*0,88	m2	2,024	
			razem	m2	2,024
8	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie 2,2*2,3	m2	5,060	
			razem	m2	5,060
9	Kalkulacja indywidualna	Frezowanie posadzki w rzedpokoju	m2	5,060	

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 30

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10	KNR 2-02s 1118/01	Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoża	m2	5,060
11	Kalkulacja indywidualna	Mycie podłóg i posadzek z gresu przy użyciu skutecznych środków czyszczaco-zapachowych z konserwacją wykładziny podłogowej i płytek z gresu w łazience i aneksie kuchennym	kpl	1,000
12	Kalkulacja indywidualna	Obustronne mycie stolarki okiennej i drzwiowej przy użyciu skutecznych środków czyszczaco-zapachowych oraz szyb	kpl.	1,000
13	Kalkulacja indywidualna	Mycie i dezynfekcja grzejników, urządzeń sanitarnych z wymianą deski ustępowej przy użyciu skutecznych środków czyszczaco-zapachowych	kpl	1,000
14	Kalkulacja indywidualna	Uprzątnięcie loggi z odchodów dzikich ptaków , zagruntowanie posadzki, mycie barierki loggii przy użyciu skutecznych środków czyszczaco-zapachowych	kpl	1,000
15	KNR 4-01 0816/05	Zapastowanie i froterowanie posadzek sufity 3,91*4,02+4,24*2,3+1,81*3,42-0,78*0,48+3,32*1,59-0,58*0,1+2,3*2,2-0,58*0,6	m2	41,219
		razem	m2	41,219

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych

Józef Kopiczko
Upr. bud. SUW-114/88