

Budynek mieszkalny Roboty ciesielskie i malarskie.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Mieszkanie nr 1				
1	KNR 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej		
		Pokój I 4,06*3,74	m2	15,184
		Pokój II 4,06*3,55	m2	14,413
		razem	m2	29,597
2	NNRNKB 11 2030/01	Sufity jednowarstwowe podwieszane na ruszcie metalowym		
		29,597	m2	29,597
		razem	m2	29,597
3	NNRNKB 10 2015/04	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2		
		29,597	m2	29,597
		razem	m2	29,597
4	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem		
		29,597	m2	29,597
		razem	m2	29,597
5	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2- ściany		
		Pokój I (4,06+3,74)*2*3,10	m2	48,360
		Minus otwory -(1,20*2,00)	m2	-2,400
		Pokój II (4,06+3,55)*2*3,10	m2	47,182
		Minus otwory -(1,20*2,00)	m2	-2,400
		razem	m2	90,742
6	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku- ściany		
		90,742	m2	90,742
		razem	m2	90,742
7	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		90,742	m2	90,742
		razem	m2	90,742
8	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km		
		90,742*0,03	m3	2,722
		razem	m3	2,722
9	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)		
		2,722	m3	2,722
		razem	m3	2,722

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
