

Budynek mieszkalny Remont wolnego lokalu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		Kuchnia 2,87*1,92+1,06*1,02	m2	6,592
		razem	m2	6,592
2	KNNR-W 2 1202/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko grubości 20mm		
		Kuchnia 6,592	m2	6,592
		razem	m2	6,592
3	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej		
		6,592	m2	6,592
		razem	m2	6,592
4	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych		
		3,22+2,80+1,92	m	7,940
		-(0,90)	m	-0,900
		razem	m	7,040
5	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach		
		3,00	szt	3,000
		razem	szt	3,000
6	KNR 4-01 0323/02	Zamurowanie przebieg w ścianach grubości 1/2 cegły		
		1,00	szt	1,000
		razem	szt	1,000
7	KNR 4-01 0706/05	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,25m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych		
		1,00	szt	1,000
		razem	szt	1,000
8	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków) wraz z zagruntowaniem.		
		2,90*1,00+4,14*0,30	m2	4,142
		razem	m2	4,142
9	KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych		
		1,00	szt	1,000
		razem	szt	1,000
10	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufity		
		Pokój 4,14*4,23	m2	17,512
		Kuchnia 2,87*1,92+1,06*1,02	m2	6,592
		razem	m2	24,104
11	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2- Ściany		
		Pokój (4,14+4,23)*2*2,44	m2	40,846
		Kuchnia 3,22*2,44+2,87*2,44+1,92 *2,44+1,06*2,44	m2	22,131
		Mionus glazura 7,32*1,50	m2	10,980
		razem	m2	73,957
12	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku- sufity		
		24,104	m2	24,104
		razem	m2	24,104
13	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku- ściany		
		73,957	m2	73,957
		razem	m2	73,957
14	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
		24,104	m2	24,104
		razem	m2	24,104
15	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		73,957	m2	73,957
		razem	m2	73,957
16	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		

Budynek mieszkalny Remont wolnego lokalu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		0,70*2,00*2*2,50	m2	7,000	
			razem	m2	7,000
17	KNR 4-01 0310/06	Przemuiowanie - odgruzowanie przewodów- udrożnienie przewodu wężylacyjnego.			
		5,00	m	5,000	
			razem	m	5,000
18	KNR 4-01 0919/24	Wymiana okuc drzewiowych - zamki wpuszczane zwykłe			
		1,00	szt	1,000	
			razem	szt	1,000
19	KNR 4-01 0919/21	Wymiana okuc drzewiowych - klamki z rozetami			
		1,00	szt	1,000	
			razem	szt	1,000
20	KNR 4-02 0225/01	Wymiana pluczki ustępowej z zaworem plywakowym - standartowej.			
		1,00	kpl	1,000	
			razem	kpl	1,000
21	KNR 4-02 0224/03	Wymiana sedesu z tworzywa			
		1,00	szt	1,000	
			razem	szt	1,000
22	Kalkulacja indywidualna	Momnaż maskownicy w lazience			
			kpl	1,000	
23	Kalkulacja indywidualna	Montaż nawietrzaków w ramach okiennych			
			szt.	2,000	

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
[Signature]
KONKURS
12.107