

Remont elewacji Muszli Koncertowej w Parku Konstytucji 3-go Maja

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1612/06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości do 6m	kolumnę	2,000
2	KNNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość strona frontowa 12,2*1,54	m2 (tynku) razem m2 (tynku)	18,788 18,788
3	KNR 4-01 0703/01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach strona frontowa 12,2*1,54	m2 razem m2	18,788 18,788
4	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach strona frontowa 12,2*1,54	m2 razem m2	18,788 18,788
5	KNR 4-01 0704/01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach strona frontowa 12,2*1,54	m2 razem m2	18,788 18,788
6	KNR 2-02s 0903/01	Tynki zwykłe doborowe kat.IV ścian płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie strona frontowa 12,2*1,54	m2 razem m2	18,788 18,788
7	KNNR-W 3 0608/02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach, loggiach i balkonach kolumny z podstawami 20szt. 20*3,8*3,14*0,5 elewacja zachodnia 3,5*3,6*2+11,8*3,6+11,8*2,6/2 elewacja południowa 10,2*5,2+1,2*1,7+0,8*1,7 elewacja północna 10,2*5,2+1,2*1,7+0,8*1,7 scena (10,2+0,23+2,0+1,215+3,06+0,23+2,0+1,215+3,06)*3,14+10,2*2,6/2 boczne wejścia na scenę (3,52*2+5,34*2)*3,35*2+3,52*5,34*2 korytarz za sceną (9,96*2+1,9*2)*3,35+9,96*1,9 pomieszczenia WC ((1,5*2+1,9*2)*1,35)*2+1,5*1,9*2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem m2	119,320 83,020 56,440 56,440 86,139 156,318 98,386 24,060 680,123
8	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku kolumny z podstawami 20szt. 20*3,8*3,14*0,5 elewacja zachodnia 3,5*3,6*2+11,8*3,6+11,8*2,6/2 elewacja południowa 10,2*5,2+1,2*1,7+0,8*1,7 elewacja północna 10,2*5,2+1,2*1,7+0,8*1,7 scena (10,2+0,23+2,0+1,215+3,06+0,23+2,0+1,215+3,06)*3,14+10,2*2,6/2 boczne wejścia na scenę (3,52*2+5,34*2)*3,35*2+3,52*5,34*2 korytarz za sceną (9,96*2+1,9*2)*3,35+9,96*1,9 pomieszczenia WC ((1,5*2+1,9*2)*1,35)*2+1,5*1,9*2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem m2	119,320 83,020 56,440 56,440 86,139 156,318 98,386 24,060 680,123
9	KNR K-04 0202/09	Jednokrotne gruntowanie podłóży zewnętrznych kolumny z podstawami 20szt. 20*3,8*3,14*0,5 elewacja zachodnia 3,5*3,6*2+11,8*3,6+11,8*2,6/2 elewacja południowa 10,2*5,2+1,2*1,7+0,8*1,7	m2 m2 m2	119,320 83,020 56,440

Remont elewacji Muszli Koncertowej w Parku Konstytucji 3-go Maja

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		elewacja północna $10,2*5,2+1,2*1,7+0,8*1,7$	m2	56,440
		scena $(10,2+0,23+2,0+1,215+3,06+0,23+2,0+1,215+3,06)*3,14+10,2*2,6/2$	m2	86,139
		boczne wejścia na scenę $(3,52*2+5,34*2)*3,35*2+3,52*5,34*2$	m2	156,318
		korytarz za sceną $(9,96*2+1,9*2)*3,35+9,96*1,9$	m2	98,386
		pomieszczenia WC $(1,5*2+1,9*2)*1,35*2+1,5*1,9*2$	m2	24,060
		razem	m2	680,123
10	KNR K-04 0202/05	Dwukrotne malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków fakturowych farbą silikatową		
		kolumny z podstawami 20szt. $20*3,8*3,14*0,5$	m2	119,320
		elewacja zachodnia $3,5*3,6*2+11,8*3,6+11,8*2,6/2$	m2	83,020
		elewacja południowa $10,2*5,2+1,2*1,7+0,8*1,7$	m2	56,440
		elewacja północna $10,2*5,2+1,2*1,7+0,8*1,7$	m2	56,440
		scena $(10,2+0,23+2,0+1,215+3,06+0,23+2,0+1,215+3,06)*3,14+10,2*2,6/2$	m2	86,139
		boczne wejścia na scenę $(3,52*2+5,34*2)*3,35*2+3,52*5,34*2$	m2	156,318
		korytarz za sceną $(9,96*2+1,9*2)*3,35+9,96*1,9$	m2	98,386
		pomieszczenia WC $(1,5*2+1,9*2)*1,35*2+1,5*1,9*2$	m2	24,060
		razem	m2	680,123
11	KNR 4-01 1212/06	Miniowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych		
		6*0,9	m2	5,400
		razem	m2	5,400
12	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych		
			m2	5,400
13	Kalkulacja indywidualna	Mycie i dwukrotne przemaalowanie farbą ftalową podsufitki sceny		
			kpl	1,000
14	Kalkulacja indywidualna	Miejscowa naprawa uszkodzonej na scenie posadzki z plastiduru z zastosowaniem żywicy poliestrowej, dwukrotne malowanie całej posadzki sceny farbą epoksydową do betonu w kolorze szarym z uszczelnieniem obróbek blacharskich na obwodzie sceny		
			kpl	1,000

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kopiczka
Upr. bud. SUW-114/88