

Budynek mieszkalny Wykonanie opaski budynku z kostki typu POLBRUK

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, wysepki przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej (11,7+2,75+13,02+12,87+5,80+10,50+2,85+4,60+2,85+3,60+2,85+7,0+2,85)*0,4	m2	33,296
			razem	m2
2	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 11,7+2,75+13,02+12,87+5,80+10,50+2,87+4,60+2,85+3,60+2,85+7,0+2,85	m	83,260
			razem	m
3	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej 83,26*0,4	m2	33,304
			razem	m2
4	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 33,296*0,07	m3	2,331
			razem	m3
5	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	2,331

7.05.2014  
 INSPEKTOR NADZORU  
 Robót Budowlanych  
 Zdzisław Kubiński  
 Upr. Bud. SUV 34/81

Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość	
1	KNR 4-02u1 0006/01	Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych o obwodzie do 1300mm wraz z podstawami			
		22	szt	22,000	
			razem	szt	22,000
2	KNR 2-17 0208/01	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworów ssących do 200mm i masie do 25kg			
		22	szt	22,000	
			razem	szt	22,000

Jan Wincenty Zaręba  
Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych  
Nr upr.bud. 60/W-66/81

14.05.2014

## Budynek Mieszkalny Roboty Posadzkowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej 3,00*1,30	m2	3,900
		razem	m2	3,900
2	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 3,00*0,40*2+1,30*0,40 Minus -(0,90*0,40)	m2	2,920
		razem	m2	-0,360
			m2	2,560
3	KNR 2-02s 1102/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapr.cementowej gr.20mm zatarte na gładko 3,90	m2	3,900
		razem	m2	3,900
4	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 2,56	m2	2,560
		razem	m2	2,560
5	NNRNKB 5 0618/02	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2 3,90	m2	3,900
		razem	m2	3,900
6	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm 3,90	m2	3,900
		razem	m2	3,900
7	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm (Krotność= 3) 3,90	m2	3,900
		razem	m2	3,900
8	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 1,20*3,00+3,00*2,40+0,10*3,00+1,30*0,10*2 Minus -(1,48*1,48+0,80*2,00)	m2	11,360
		razem	m2	-3,790
			m2	7,570
9	KNR K-08 0301/02	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową 7,57	m2	7,570
		razem	m2	7,570
10	KNR K-08 0301/07	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków cementowo-wapiennych farbą silikatową Bolix SZ lub równoważną 7,57	m2	7,570
		razem	m2	7,570
11	KNR 0-17 2610/03	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki Spód balkonu 3,00*1,10	m2	3,300
		razem	m2	3,300
12	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 3,90*0,03	m3	0,117
		razem	m3	0,117
13	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 0,117	m3	0,117
		razem	m3	0,117
14	NNRNKB 8 1624/02	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe wysokości do 15m 4,50*11,50	m2	51,750
		razem	m2	51,750

16-04-2014  
INSPEKTOR NADZORU  
Robót Budowlanych  
*[Signature]*

## Utwardzenie chodników pospółką

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej		
		stare obrzeża 194	m	194,000
		razem	m	194,000
2	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	194,000
3	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 10 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	140,000
4	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm ANALOGIA mieszanka pospółki nadająca się do mechanicznego zagęszczenia(.po zagęszczeniu 5cm)		
		(Krotność= 0,5) 140*0,1	m3	14,000
		razem	m3	14,000
5	KNR 2-01 0202/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1km uwaga -dowóz ziemi urodzajnej	m3	4,000
6	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		140*0,25*0,06	m3	2,100
		razem	m3	2,100
7	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	2,100

INSPEKTOR NADZORU  
Robót Budowlanych  
Zdzisław Mieroski  
Upr. Bud. SUW 34/81

Likwidacja fundamentów betonowych w osiedlu Emilii Plater 26 i 26A

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0212/02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm $(10,5*2+5,7*2)*0,32*0,3$	m3	3,110
		razem	m3	3,110
2	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm $(6,2+6,2+1,4+0,9+0,9)*0,8*0,1$	m3	1,248
		razem	m3	1,248
3	KNR 4-01 0108/15	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 3,1+1,2	m3	4,300
		razem	m3	4,300
4	KNR 2-01 0505/01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III $10,5*5,7+6,2*0,9+1,4*0,9$	m2	66,690
		razem	m2	66,690

INSPEKTOR NADZORU  
 Robót Budowlanych  
*Józef Kopiczko*  
 Upr. bud. SUW-114/88