

Budynek mieszkalny - wymiana odpowietrzenia instalacji c.o.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacja c.o. ul. Em. Plater 20				
1	KNR 4-02 0506/01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 10-15mm łączonego przez spawanie	m	240,000
2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż naczynia wzbiorczego 10 litrów	szt	2,000
3	KNR 4-02 0512/03	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 10-15mm o połączeniu gwintowanym	szt	90,000
4	KNR 2-15 0415/05	Odpowietrzniki automatyczne o średnicy 15 mm zamontowane na pionach instalacji c.o.	szt	88,000
5	KNR 2-15 0415/05	Zawory odpowietrzające o średnicy 6 mm zamontowany na grzejnikach najwyższej kondygnacji	szt	74,000
6	KNR 2-15 0408/01	Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm	szt	88,000
7	KNR 2-15 0404/01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych c.o. w budynkach mieszkalnych	urządzenie	74,000
8	KNR 2-15 0512/01	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji	urządzeń	74,000
9	KNR 4-01 0709/01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach otrzeźnionych lub z dranicami	szt	94,000

INSPEKTOR NADZORU
 Robót Instalacyjnych
Wiesław Gulewicz
 Upr. S/W 97/31