

Suwałki, dnia 18 lutego 2015 r.

D.T.261.1.10.2015.MK

Strona internetowa : [www.zbm.suwalki.pl](http://www.zbm.suwalki.pl)

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach na łamach Biuletynu Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia: 27034 - 2015 z dnia 06 lutego 2015 roku w systemie nieobowiązkowym na termomodernizację budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedle II bl. 20 w Suwałkach z regulacją instalacji c.o i c.w.u, remontem posadzek balkonów oraz rozbiórką pomieszczenia po byłej kotłowni wraz z elementami towarzyszącymi.

W dniu 13 lutego 2015 roku wpłynęły do Zamawiającego zapytania od wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n. :

**Pytanie 1 :** Na ścianach osłonowych W, N i S występuje dodatkowa warstwa siatki. Natomiast na ścianie E nie występuje. Czy zamawiający przewiduje położenie dodatkowej warstwy siatki ?

**Odpowiedź :** Dodatkowa warstwa siatki na ścianie E jest ujęta w poz. 193 i 194 przedmiaru robót.

**Pytanie 2 :** Poz.53, 123, 176 i 245 przewiduje wymianę ekranów. Proszę określić rodzaj i grubość blachy.

**Odpowiedź :** Blacha trapezowa – niski profil gr. 0,5 mm.

**Pytanie 3 :** Roboty ziemne ujęte są w kategorii gruntu I i II, które nie występują na naszych terenach. Czy należy skalkulować te roboty w kategoriach gruntu III-IV?

**Odpowiedź :** Wyceny dokonać zgodnie z przedmiarem robót.

**Pytanie 4 :** Poz. 40, 107, 162 i 231 oraz 41, 108, 163 i 232 dotyczą budynków z gazobetonu. Blok 20 jest wykonany z cegły. Czy należy zastosować pozycję z KNR 0-17 2610/2 zamiast 2610/1 i analogicznie 2610/5 zamiast 2610/4?

**Odpowiedź :** Budynek wykonany w technologii mieszanej – wyceny dokonać zgodnie z przedmiarem robót.

**Pytanie 5 :** W przedmiarze nadmiar ziemi z wykopów i gruzu, jest wywożony w tej samej ilości. Zgodnie z zasadami przedmiarowania ( KNR 4-04 rozdział 11 pkt 3.3 ) należy zastosować współczynniki podnoszące ilość objętości ziemi i gruzu. Proszę o skorygowanie ilości gruzu i ziemi w przedmiarach.

**Odpowiedź :** Wyceny dokonać zgodnie z przedmiarem robót.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wiesław Lange

/-/ podpis nieczytelny