Budynek mieszkalny - remont schodów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Klatka w oficynie		
1	KNR 19-01 1017/01	Analogia - Obłożenie stopni schodów drewnianych płytą ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej		
		101*26,5 - szt 5 5	szt	5,000
		98*27,5 - szt 10 10	szt	10,000
		trójkąt prostokątny 95*95*135 - szt 2 2	szt	2,000
		razem	szt	17,000
2	KNR 19-01 1017/02	Analogia - obłożenie podstopni schodów drewnianych sklejką wodoodporną gr 8mm		
		(0,98*0,15) - szt.18 18	szt	18,000
		trójkąt 0,85*1,42*0,85 - szt.2 2	szt	2,000
		razem	szt	20,000
3	KNR 4-01 0322/03	Analogia - Obsadzenie narożników stalowych w stopniach schodowych tylko kątownik		
		17+2	szt	19,000
		razem	szt	19,000
4	KNR 4-01 0820/03	Analogia - Przybicie do podłóg płyt ze sklejki wodoodpornej antypślizgowej		
		(0,85*4,1)+(1,1*1,90)+(1,1*1,90)	m2	7,665
		razem	m2	7,665
5	KNR 19-01 1310/03	Ługowanie farby z powierzchni drewnianych		
		(1,6+2,4)*0,9*50%	m2	1,800
		razem	m2	1,800
6	KNR 2-02 1509/04	Analogia - Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) elementów drewnianych poręczy schodów		
		(2,2+3,0)*0,9	m	4,680
		razem	m	4,680
7	KNR 2-02 1509/01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) podłóg drewnianych		
		4,1*2,87+(0,98*0,15)*19	m2	14,560
		razem	m2	14,560
		Klatka w bud. głównym		
8	KNR 19-01 1017/01	Analogia - Obłożenie stopni schodów drewnianych płytą ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej		
		90*30 - szt 4 4	szt	4,000
		95*03 - szt 8 8	szt	8,000
		trójkąt prostokątny 95*47,5*14 - szt 4 4	szt	4,000
		razem	szt	16,000
9	KNR 19-01 1017/02	Analogia - obłożenie podstopni schodów drewnianych sklejką wodoodporną gr 8mm		
		(0,98*0,15) - szt.18 18	szt	18,000
		trójkąt 0,85*1,42*0,85 - szt.2 2	szt	2,000
		razem	szt	20,000
10	KNR 4-01 0322/03	Analogia - Obsadzenie narożników stalowych w stopniach schodowych tylko kątownik		
		dl. 0,95 - szt.11 11	szt	11,000
		dl. 1,35 - szt 4 4	szt	4,000
		razem	szt	15,000
11	KNR 4-01 0408/01	Analogia - Wymiana drewnianych belek policzkowych schodów		
		2,4+4,5	m	6,900
		razem	m	6,900
12	KNR 4-01 0401/01	ANALOGIA - Wymiana słupów bez zastrzałów w ścianach drewnianych (konstrukcja wsporcza pod belki policzkowe schodów)		
		1,6+2,2+1,2	m	5,000
		razem	m	5,000
13	KNR 4-01 0820/03	Analogia - Przybicie do podłóg płyt ze sklejki wodoodpornej antypślizgowej		
		(0,85*4,1)+(1,1*1,90)+(1,1*1,90)	m2	7,665
		razem	m2	7,665
14	KNR 2-02 1509/04	Analogia - Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) elementów drewnianych poręczy schodów		
		(1,65+2,2)*0,9	m	3,465
		razem	m	3,465
15	KNR 4-01 1210/12	Analogia - malowanie dwukrotne pochwytów drewnianych i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,25m2		

Budynek mieszkalny - remont schodów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		8	szt	8,000
		razem	szt	8,000
16	KNR 2-02 1509/01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) podłóg drewnianych		
		4,35*2,85+(0,3*0,95)*16+1,75*2,4	m2	21,158
		razem	m2	21,158

14.05.2015 r.

Jan Wincenty Zaręba
Inspektor Nadzoru Rob. Budowlanych
Nr upr.bud. SLW-6681