

Demontaż wywietrzaków dachowych i czapek kominowych z pomiarem długości przewodów wentylacyjnych i montażem siatek na wywietrzakach dachowych

| Nr | Podstawa                | Opis robót   | Jm    | Ilość         |
|----|-------------------------|--|-------|---------------|
| 1  | KNR 4-02u1<br>0001/02   | Demontaż wywietrzaków wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym o obwodzie do 2200mm<br><br>22*0,8  |       |               |
|    |                         |  | razem | m<br>17,600   |
| 2  | KNR 4-01<br>0212/04     | Rozbiórka betonowych czapek kominowych<br><br>22*1,32*0,8  |       |               |
|    |                         |  | razem | m2<br>23,232  |
| 3  | KNR 4-01<br>0108/15     | Wywiezienie gruzu żwirobotonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km<br><br>22*1,32*0,8*0,07   |       |               |
|    |                         |  | razem | m3<br>1,626   |
| 4  | KNR 4-01<br>0108/16     | Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km<br><br>22*1,32*0,8*0,07   |       |               |
|    |                         |  | razem | m3<br>1,626   |
| 5  | Kalkulacja indywidualna | Pomiar długości przewodów wentylacyjnych we wszystkich kominach z udziałem kominiarza ze wskazaniem miejsc do prawidłowego podłączenia wentylacji z poszczególnych lokali mieszkalnych (załącznik graficzny opracowany przez uprawnionego pracownika Zakładu Kominiarskiego) |       |               |
|    |                         |  | razem | kpl<br>1,000  |
| 6  | KNR 2-02s<br>0219/05    | Nakrywy kominów o średniej gr.7cm<br><br>22*1,32*0,8   |       |               |
|    |                         |  | razem | m2<br>23,232  |
| 7  | KNR 2-17<br>0208/01     | Wentylatory dachowe stalowe lub z polichloroku winylu o średnicy otworów ssących do 200mm i masie do 25kg-ponowny montaż<br>(Krotność= 0,5)  |       |               |
|    |                         |  | razem | szt<br>22,000 |
| 8  | Kalkulacja indywidualna | Montaż siatek ocynkowanych o okach 1cmx1cm na wywietrakach dachowych (1,5m2 na 1 wywietrak), mocowanych po obwodzie za pomocą drutu Zn dn=2 mm i wkrętów samogwintujących z uchwytyami   |       |               |
|    |                         |  | razem | szt<br>22,000 |

INSPEKTOR NADZORU  
Robót Budowlanych  
*Józef Kopiczko*  
Upr. bud. SUW-114/88