

## Wymiana pokrycia dachu z eternitu na blachę powlekaną na rąbek stojący

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0535/05	Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku z ponownym montażem  (Krotność= 2) 2*3,2	m	6,400
			razem	m
2	KNR 4-01 0535/03	Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku z ponownym montażem  (Krotność= 2)	m	15,320
3	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	3,200
4	KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 12cm  rura przy oficynie wyższej 3,2	m	3,200
			razem	m
5	KNR 4-01 0511/03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku z foliowaniem i przygotowaniem do transportu <i>złożenie płyt na paletach, foliowanie, przygotowanie do odbioru przez firmę specjalistyczną</i> 15,42*5,42+1,7*1,1	m2	85,446
			razem	m2
6	KNR 4-04 0403/03	Rozebranie ołacenia dachu  15,42*5,42+1,7*1,1	m2	85,446
			razem	m2
7	KNR 4-01 1209/03	Malowanie jednokrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2-analogia drewniana konstrukcja daszka na d wejściem do korytarza	m2	1,500
8	KNR 4-01 0413/01	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez jednostronne nabicie desek na krokwie  6*5,32	m	31,920
			razem	m
9	KNR 0-15 0517/01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii  15,42*5,42+1,7*1,1	m2	85,446
			razem	m2
10	KNR 2-02 1611/01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m	kolumnę	2,000
11	KNR 4-01 0310/02	Przemurowanie kominów z cegiel klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3  1,6*0,79*0,62+1,6*0,62*0,62	m3	1,399
			razem	m3
12	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km  1,6*0,79*0,62+1,6*0,62*0,62	m3	1,399
			razem	m3
13	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km  1,6*0,79*0,62+1,6*0,62*0,62	m3	1,399
			razem	m3
14	KNR 4-01 0703/01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, filarach, pilastrach  remont główek kominowych poniżej dachu (0,79*2+0,62*2)*1,6+(0,62*4*1,6) 1,6*0,79*0,62+1,6*0,62*0,62	m2	8,480
			m2	1,399
			razem	m2
15	KNR 4-01 0704/01	Powlekanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach  remont główek kominowych poniżej dachu (0,79*2+0,62*2)*1,6+(0,62*4*1,6) 1,6*0,79*0,62+1,6*0,62*0,62	m2	8,480
			m2	1,399
			razem	m2
16	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach  remont główek kominowych poniżej dachu (0,79*2+0,62*2)*1,6+(0,62*4*1,6) 1,6*0,79*0,62+1,6*0,62*0,62	m2	8,480
			m2	1,399
			razem	m2

Wymiana pokrycia dachu z eternitu na blachę powlekaną na rąbek stojący

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 4-01 0726/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów remont główek kominowych poniżej dachu $(0,79*2+0,62*2)*1,6+(0,62*4*1,6)$ $1,6*0,79*0,62+1,6*0,62*0,62$	m2	8,480
			m2	1,399
			razem	m2
18	KNR 0-15 0517/02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat  $15,42*5,42+1,7*1,1$	m2	85,446
			razem	m2
19	KNR 2-02s 0409/04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2  $0,07*0,07*8,0$	m3	0,039
			razem	m3
20	KNR K-05 0208/03	Montaż dużych ławeczek kominarskich na dachach  $8*1,0$	szt	8,000
			razem	szt
21	KNR 0-15 0520/01	Pokrycie dachu blachodachówką w panelach samonośnych o wymiarach 4,2x0,42m i wymiarach modułu 20x42cm mocowaną w odstępach maksymalnych 1,2m <i>blacha powlekana Maxi Classic</i> $15,42*5,42+1,7*1,1$	m2	85,446
			razem	m2
22	KNR K-05 0209/02	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym- wylaz dachowy przeszklony	kpl	2,000
23	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekaney o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm  obróbka kalenicy $15,32*0,6$ kominów $(0,85*2+0,62*2)*0,5+(0,9*2+0,75*2)*0,5$ przyścienna $5,26*0,4$ pas nadrynnowy $15,32*0,25$	m2	9,192
			m2	3,120
			m2	2,104
			m2	3,830
			razem	m2
24	KNR K-05 0207/01	Montaż zabezpieczeń przeciwnieźnych z płotkiem na dachach krytych dachówką Braas	m	1,700
25	Kalkulacja indywidualna	Przekazanie zamawiającemu opinii kominarskiej o drożności przewodów dymowych.	kpl	1,000
			kpl	1,000

INSPEKTOR NADZORU  
Robót Budowlanych  
*Józef Kowalczyk*  
Upr. bud. SUW-114/88