

Budynek użytkowy. Roboty tynkarskie i malarskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej (5,10+0,28)*1,20	m2	6,456
			razem	m2
2	KNR-W 4-01 0621/05	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - dwukrotne środkiem FOBOS- M- 4 lub równoważnym. 6,456	m2	6,456
			razem	m2
3	KNR K-04 0602/02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit lub równoważnej przystosowanej do pomieszczeń wewnętrznych (Krotność= 2) 6,456	m2	6,456
			razem	m2
4	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 6,456	m2	6,456
			razem	m2
5	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2- sufity 3,57*5,10+1,10*0,30+0,20*1,20	m2	18,777
			razem	m2
6	KNR K-09 0301/05	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych 18,77	m2	18,770
			razem	m2
7	KNR K-09 0301/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych 18,77	m2	18,770
			razem	m2
8	KNR K-09 0301/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych 18,77	m2	18,770
			razem	m2
9	KNR 4-01 1202/09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2- ściany (3,57+5,10)*2*3,05+0,28*3,05+2,23*0,36 minus otwory -(1,18*2,14+3,32*2,92+1,00*2,10) ościeża 2,14*0,55*2+1,18*0,55 -6,456	m2	54,544
			m2	-14,320
			m2	3,003
			m2	-6,456
			razem	m2
10	KNR K-09 0301/05	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych 36,77+6,456	m2	43,226
			razem	m2
11	KNR K-09 0301/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych 43,226	m2	43,226
			razem	m2
12	KNR K-09 0301/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		

Budynek użytkowy. Roboty tynkarskie i malarskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		43,226	m2	43,226	
			razem	m2	43,226
13	KNR K-08 0101/07	Zabezpieczenie podłogi folią 3,57*5,10	m2	18,207	
			razem	m2	18,207

10042014
INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Jan Jędrzejowski