Zamawiający:

Gmina Miasta Suwałki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Robót remontowych polegających na :

Nazwa zamówienia :

Ocieplenie od wewnątrz ścian południowych w lokalach mieszkalnych nr 6 i 7 przy ul. Krótkiej 8 w Suwałkach

Opracował Józef Kopiczko- Inspektor nadzoru robót budowlanych.

27.10.171

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kopiczko
Upr. bud. SUW-114/88

I . Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Ocieplenie od wewnątrz ścian południowych w lokalach mieszkalnych nr 6 i 7 przy ul. Krótkiej 8 w Suwałkach.

II. Opis stanu istniejącego:

W okresie zimowym na ścianach południowych wykrapla się para wodna.

Ocieplenie od wewnątrz ścian poprawi ich właściwości termiczne .

III. Zakres robót remontowych do wykonania :

Po zabezpieczeniu podłóg folią malarską i zmyciu ściany należy przystąpić do montażu na ścianie rusztu z listew drewnianych i przyklejania na całej powierzchni płyt termoizolacyjnych SUPERWAND gr=20mm. Po przyklejeniu płyt izolacyjnych przymocować do listew wodoodporną płytę kartonowo-gipsową gr=12,5mm.W następnej kolejności płytę ospoinować, zagruntować i dwukrotnie malować farbą akrylową . Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót stanowiący integralną część programu funkcjonalno-użytkowego.

IV. Część informacyjna

1. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (Dz..U. z 2017 r. poz.1332), normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Postępowanie z odpadami powstałymi w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 roku poz. 1987 z późniejszymi zmianami).
3. Materiały dostarczone przez wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332).

27.10.17r

INS.-EKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kopaczko
Upr. bud. SLW-114/88

Przedmiar

Ocieplenie ścian południowych w mieszkaniacvh nr 6 i 7 przy ul. Krótkiej 8

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR-W 3 1013/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		2*10	m2	20,000
		razem	m2	20,000
2	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych		
		3,83*2	m	7,660
		razem	m	7,660
3	KNR K-08 0101/01	Zmycie mechaniczne podłoża		
		2,61*3,83*2	m2	19,993
		razem	m2	19,993
4	KNR K-08 0102/01	Przyklejenie płyt styropianowych klejem Bolix Z na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą-plyta SUPERWAND gr=20mm		
		2,61*3,83*2	m2	19,993
		razem	m2	19,993
5	KNR 2-02s 2007/01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na ścianach z listew drewnianych		
		2,61*3,83*2	m2	19,993
		razem	m2	19,993
6	KNR 2-02s 2006/03	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach na rusztach		
		2,61*3,83*2	m2	19,993
		razem	m2	19,993
7	KNR K-09 0302/05	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych		
		2,61*3,83*2	m2	19,993
		razem	m2	19,993
8	KNR K-09 0302/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych farbą akrylową Bolix Biała		
		2,61*3,83*2	m2	19,993
		razem	m2	19,993
9	KNR K-09 0302/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych farbą akrylową Bolix Biała		
		2,61*3,83*2	m2	19,993
		razem	m2	19,993

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kopiczko
Upr. bud. SOW-114/88