

Budynek Użytkowy Roboty Posadzkowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Remont Schodów.				
1	KNR 2-02s 1121/01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - przygotowanie podłoża 1,20*3,10+1,00*0,30+1,40*0,30*9	m2	7,800
		razem	m2	7,800
2	KNR 2-02s 1121/04	Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną płytki 20x20cm płytki o klasie antypoślizgowej R - 11 1,20*3,10+1,00*0,30+1,40*0,30*9+1,40*0,16*10	m2	10,040
		razem	m2	10,040
3	KNR 2-02s 1122/01	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną przygotowanie podłoża, cokolik o wys.10cm 3,20*2	m	6,400
		razem	m	6,400
4	KNR 2-02s 1122/07	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek, cokolik o wys.10cm 3,20*2	m	6,400
		razem	m	6,400
5	KNR 4-01 0535/07	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 1,10*0,20+1,90*0,20+1,20*0,20	m2	0,840
		razem	m2	0,840
6	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm 0,20*1,10+1,90*0,20+1,20*0,20	m2	0,840
		razem	m2	0,840
Remont Balkonu				
7	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm 2,90*0,25	m2	0,725
		razem	m2	0,725
8	NNRNKB 5 0618/02	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2 2,90*0,87+0,75*0,24	m2	2,703
		razem	m2	2,703
9	KNR 2-02s 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko, gr.25mm 2,703	m2	2,703
		razem	m2	2,703
10	KNR 2-02s 1118/06	Posadzki z płytek układanych na klej płytki o wym.20x20cm układane metodą zwykłą 2,703	m2	2,703
		razem	m2	2,703
11	KNR 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - istniejąca obróbka blacharska. 1,90*0,15	m2	0,285
		razem	m2	0,285

INSPEKTOR NADZORU

Robót Budowlanych

Jan Jakubowski

Upr. MUK 121/81