

Przedmiar

Budynek mieszkalny. Roboty murarskie.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 1,28+1,15+1,30+1,23+1,20	m	6,160
			razem	m
2	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko Analogja - wykonanie spadków pod podokienniki 0,40*1,28+0,36*1,15+0,50*1,30+0,40+1,23+0,40*1,20	m2	3,686
			razem	m2
3	KNR 4-01 0321/01	Obsadzenie podokienników z PCV o szerokości 40 cm wraz z listwą czołową. 6,160	m	6,160
			razem	m
4	KNR 4-01 0707/03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach Analogja - po zdemontowanych podokiennikach drewnianych. 2,00*5	szt	10,000
			razem	szt
5	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0,20*0,20*10	m2	0,400
			razem	m2
6	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 3,686*0,05	m3	0,184
			razem	m3
7	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 0,194	m3	0,194
			razem	m3