

## Przedmiar

Budynek Mieszkalny Roboty malarskie i stolarskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty budowlane</b>				
1	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m <sup>2</sup> - syfity mieszkania oraz balkinu Pokój I 3,37*4,65 Pokój II (3,34*3,60)-(1,67*1,00) Kuchnia 2,08*3,41 Łazienka 1,55*1,68 Balkon 1,25*1,40 WC 1,52*1,12 Przedpokój 3,18*1,66+1,24*1,25	m2 m2 m2 m2 m2 m2	15,671 10,354 7,093 2,604 1,750 1,702 6,829
		razem	m2	46,003
2	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachłowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - sufity wraz z balkonem 46,003	m2	46,003
		razem	m2	46,003
3	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachłowaniem starych tynków wewnętrznych ścian Łazienka (1,55+1,60)*2*1,50 WC (1,52+1,12)*2*1,50 Przedpokój 3,78*1,50+1,66*1,50*2+1,24*2+1,50+1,24*1,50 Kuchnia (3,41+2,08)*2*1,50 Minus otwory drzwiowe -(0,80*1,50*2+0,80*1,50+0,70*4*1,50+0,90*1,50)	m2 m2 m2 m2 m2	9,450 7,920 16,490 16,470 -9,150
		razem	m2	41,180
4	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m <sup>2</sup> - ściany wraz z balkonem Pokój I (3,57+4,650)*2*2,46 Pokój II 3,60*2,46+3,43*2,46+1,67*2,46+2,60*2,46+1,00*2,46 Kuchnia (3,41+2,08)*2*2,46 WC (1,52+1,120)*2*2,46 Łazienka (1,55+1,68)*2*2,46 Przedpokój 3,18*2,46+1,66*2,46*2+2,36*2,46+1,24*2,46+1,25*2,46 Balkon 1,20*2,46+0,40*2,46*3 Minus lamperje -41,18	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	40,442 30,258 27,011 12,989 15,892 27,921 5,904 -41,180
		razem	m2	119,237
5	KNR 2-02s 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wyk. ręcznie gr.3mm ścian na tynku 113,333	m2	113,333
		razem	m2	113,333
6	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 46,003	m2	46,003
		razem	m2	46,003
7	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 119,237	m2	119,237
		razem	m2	119,237
8	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 44,253	m2	44,253
		razem	m2	44,253
9	KNR 2-02s 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - PC W Kuchnia 2,08*3,41 WC 1,52*1,12 Łazienka 1,55*1,68	m2 m2 m2	7,093 1,702 2,604
		razem	m2	11,399
10	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych. Do materiałów doliczyć podkład pod panele Pokoje 44,253-11,399	m2	32,854
		razem	m2	32,854
11	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m <sup>2</sup> - drzwi do wc. oraz łazienki 0,70*2,00*2,50+0,70*2,00*2,50	m2	7,000
		razem	m2	7,000
12	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych		



## Przedmiar

Budynek Mieszkalny Roboty malarskie i stolarskie


Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		15*0,24+16*0,24+9*0,24+6*0,24	m2	11,040	
			razem	m2	11,040
13	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	25,800	
		2,50*3*2+0,80*6+2,50*2+0,50*2	razem	m	25,800
14	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	3,000	
		3,00	razem	szt	3,000
15	KNR 4-01 0320/02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł	m2	4,600	
		0,80*2,00*2+0,70*2,00	razem	m2	4,600
16	KNR 2-02s 1017/04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone, o pow. do 1,60m2 - szyba o pow. ponad 0,20m2 szt 2	m2	3,200	
		0,80*2,00*2	razem	m2	3,200
17	KNR 2-02s 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone, o pow. do 1,60m2 - szyba o pow. do 0,20m2 szt 1	m2	1,400	
		0,70*2,00	razem	m2	1,400
<b>Wymiana stolarki okiennej</b>					
18	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 szt 2	m2	5,198	
		1,78*1,46*2	razem	m2	5,198
19	KNR 0-19 0929/07	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 1,5m2 szt 1	m2	2,161	
		1,48*1,46	razem	m2	2,161
20	KNR 0-19 0929/12	Wymiana drzwi balkonowych na drzwi z PCW szt 1	m2	1,936	
		0,88*2,20	razem	m2	1,936
21	KNR 4-01 0535/07	Rozbiórka podokienników zewnętrznych z blachy	m2	1,223	
		1,83*2*0,25+1,23*0,25	razem	m2	1,223
22	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	1,233	
		1,233	razem	m2	1,233
<b>Roboty wodno kanalizacyjne</b>					
23	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny stalowej	kpl	1,000	
		1,00	razem	kpl	1,000
24	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1,000	
		1,00	razem	kpl	1,000
25	KNR-W 2-15 0233/03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	1,000	
		1,00	razem	kpl	1,000
26	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka z blachy, emaliowanego bez wsporników	szt	1,000	
		1,00	razem	szt	1,000
27	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1,000	
		1,00	razem	szt	1,000
28	Kalkulacja indywidualna	Montaż szafki zlewozmywakowej	szt	1,000	
		1,00			

**INSPEKTOR NADZORU**  
 Robót Budowlanych  
*Jan Janowski*  
 Jan Janowski  
 Upr. SOW 121/87


## Wykaz

Stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany podczas remontu mieszkania nr 28 przy ul.  
Putry 3 w Suwałkach.


Okna szt. 2



Okno szt. 1



Drzwi – wejście na balkon.



INSPEKTOR NADZORU  
Robot Budowlanych  
Jan [Signature]  
Upr. SUV 121/87