

Przedmiar

Budynek Mieszkalny Roboty Izolacyjne.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Docieplenie ścian od strony strychu.				
1	KNR K-08 0102/01	Przyklejenie płyt styropianowych klejem ns ścianach przy ocieplaniu metodą lekką moką gr 10 cm. 6,80*1,70	m2	11,560
			razem	m2 11,560
2	KNR K-08 0102/04	Przymocowanie dyblami do podłoża ceramicznego płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką moką 11,56*3	szt	34,680
			razem	szt 34,680
3	KNR K-08 0102/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką moką 11,56	m2	11,560
			razem	m2 11,560

INSPEKTOR NADZORU
 Robót Budowlanych
Jan J. Kubiński
 Upr. SOW 121/87